

RAADSINFORMATIEBRIEF

15R.00400



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 10 juni 2015

Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam

Portefeuille(s) : Binnenstad

Contactpersoon : D. de Koning

Tel.nr. : 8329

E-mailadres : koning.d@woerden.nl

Gemeente Woerden



15R.00400

Onderwerp:

Wateroverlast Rijnstraat, deel tegenover Bonaventurakerk

Kennisnemen van:

Schriftelijke reactie op de vraag hoe de wateroverlast op het deel van de Rijnstraat, dat buiten het project herinrichting valt, wordt aangepakt.

Inleiding:

Binnen het project 'herinrichting Rijnstraat' is een van de uitgangspunten het aanpakken van de wateroverlast als gevolg van hevige regenval. De herinrichting betreft echter niet de gehele Rijnstraat, het tracé tegenover de Bonaventurakerk, gelegen tussen de kruising Wagenstraat en centrumring, valt hier buiten. Dit gedeelte wordt binnen enkele jaren, tegelijk met de Wagenstraat, heringericht.

Ook op dit tracé is er sprake van wateroverlast als gevolg van hevige regenval en om die reden is de vraag gesteld hoe dit nu wordt aangepakt.

Kernboodschap:

Er worden extra straatkolken geplaatst en alle straatkolken worden aangesloten op het brandriool, dat meer afvoercapaciteit heeft waardoor wateroverlast bij hevige regen in de toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen.

De doorrekening van het gepleegde onderzoek toont aan dat afkoppelen van hemelwater een groot deel van het probleem verhelpt. Dit betekent dat bij een regenbui die, zoals de theorie tot op heden aangeeft, 1x per 100 jaar valt (=50mm/2uur) het probleem voor 85%-90% is opgelost. Concreet kunnen de buien van de afgelopen jaren hieronder beschouwd worden.

In het geval van zeer extreme buien, (bijvoorbeeld Kockengen 2014: 112mm/2uur), wordt het probleem kleiner maar, zoals uit bovenstaande mag blijken, is de mate waarin de wateroverlast wordt opgelost minder dan 85%.

Vervolg:

In het verlengde van het project Rijnstraat, portefeuille wethouder Duindam, worden de hiervoren genoemde werkzaamheden aan de straatkolken uitgevoerd. Dit is uitgevoerd op 8, 15 en 22 juni. Het gedeelte Rijnstraat bij de Bonaventurakerk (tussen de Rijnstraat aan de kant van het Kasteel en de Wagenstraat) is van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten geweest voor doorgaand autoverkeer. Autoverkeer richting de Wagenstraat werd omgeleid via de Centrumring. Voor fietsers en voetgangers is dit deel van de Rijnstraat wel toegankelijk gebleven.

Het lange termijnplan, voor de rest van o.a. de binnenstad van Woerden, valt onder de portefeuille van wethouder De Weger. De onderzoeken naar de gevolgen van hevige regenval laten zien dat met name als gevolg van de verharding van het plein Hoochwoert (boven de parkeer garage), er meer gedaan moet worden om tot duurzame oplossing van het waterprobleem te komen. Om die reden zal het gesprek worden aangegaan met de ondernemers/bewoners/eigenaren om gezamenlijk een maatregelplan vast te stellen.

Bijlagen:

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer

